

Formular F3

OBIECTIV: 25 Reparatii Scoala Profesionala Tibana P+1

PROIECTANT: S.C. ILAROPEC S.R.L.

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Reparatii

Categoria de lucrari: 01 Arhitectura

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
					a) materiale	
					b) manopera	
					c) utilaj	
					d) transport	
					Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	RPCT26A1	82	MP	400,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	410,24	Sp.uti	0,00
DESFACERE INVELITOARE						
2	RCSG32A	02	MP	5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DESFACERE COSURI DE FUM DIN CARAMIDA						
3	DG03XA	91	MP	100,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	194,93	Sp.uti	0,00
DESFACERE TROTUARE						
4	RCSH33E	02	M CUB	12,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	69,79	Sp.uti	0,00
DESFACERE LEMN SARPANTA						
5	RPCH33C	02	MP	400,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	439,68	Sp.uti	0,00
DESFACERE ASTEREALA						
6	RCSH33B	02	MP	80,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	149,08	Sp.uti	0,00
DESFACERE SCANDURA STREASINA						
7	00107A011	02	MP	550,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	35,34	Sp.uti	0,00
TERMOIZOLATIE 15 CM PERETI						
L:LA001A -0002:7800002 -POLISTIREN 15 CM						
8	00107A011	02	MP	95,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	35,34	Sp.uti	0,00
TERMOIZOLATIE 10 CM SOCLU						
L:LA001A -0004:7800004 -POLISTIREN 10 CM						
9	00107A011	02	MP	50,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	35,34	Sp.uti	0,00
TERMOIZOLATIE 2 CM INTRADOS FERESTRE						
L:LA001A -0001:7800001 -POLISTIREN 2 CM						
10	00102A01	02	MP	695,00000		
	Sp.mat	234,78	Sp.man	328,57	Sp.uti	0,00
TENCUIALA DECORATIVA						
11	CB15A	02	MP	200,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SCHELA MET AUTORIDICATOARE PTR. LUCRARI OBISNUITE						
LA FATADE CU SCH.CU DOUA CASTELE(LMAX=12M,HMAX=31M						
L:LC03A -0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15						
L:LC03B -0001:2903488 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942						



Executant	IL23	Obiectiv25	Obiect01	Categ01	0	1	2	3	4	5
L:LC05B	-0003:5886801		-CUIE CU CAP CONIC	TIP A	2,24X 50				S 2111	
L:LCU01B	-0052:0006702		-MACARA DE FEREA STRA 0,15TF							
12	MDTC5506010	82	BUCATA		1,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORT SCHELA										
13	CF22C	02	M		100,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	37,14	Sp.uti	0,00				
PROFIL DE SOCLU CU PICURATOR										
14	RCSI30C	02	M		100,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
CORDON BITUM										
15	RPCI30A1	82	M		40,00000					
	Sp.mat	690,25	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
GLAFURI TABLE ZINCATA										
16	RCSI18A	02	M		114,00000					
	Sp.mat	326,63	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
JGHEABURI TABLA ZINCATA										
L:LRC11A	-0047:3641685		-TABLA ZINCATA	S2028	0,30X 650X1000	OL32-1N	CAL.1			
17	RCSI20A	02	M		70,00000					
	Sp.mat	403,68	Sp.man	-43,18	Sp.uti	0,00				
BURLANE										
L:LRC11A	-0047:3641685		-TABLA ZINCATA	S2028	0,30X 650X1000	OL32-1N	CAL.1			
18	RCSH09A	02	M		114,00000					
	Sp.mat	353,81	Sp.man	275,94	Sp.uti	0,00				
PAZIE SCANDURA 15 CM										
19	RPCH08A	02	MP		57,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
LAMBRIU STREASINA										
20	CN19B	02	MP		57,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	-45,95	Sp.uti	0,00				
VOPSEA LAMBRIU										
L:LC67K	-0001:6100701		-GRUND RASINI ALCHID. TIP XYLAMON, DE IMPREGNARE							
L:LC68E	-0083:6103922		-VOPSEA RASINI ALCHIDICE TIP UNDER COAT							
21	RPCI14A	99	MP		500,00000					
	Sp.mat	617,69	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
INVELITOARE										
L:LC11A	-0051:3641805		-TABLA ZINCATA	S2028	0,40X 650X1000	OL32-1N	CAL.1			
22	CE16D1	82	BUCATA		1,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	225,02	Sp.uti	0,00				
TRAPA ACCES ACOPERIS - CHEPENG REZISTENT LA FOC										
23	01501A2	02	MP		350,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
VATA MINERALA 20CM POD										
L:LA015A1	-0009:7802242		-VATA MINERALA 20CM							
L:LA015A2	-0001:2101144		-MORTAR ADEZIV CU SPACLU PT TERMOIZOLATII							
L:LA015A3	-0001:7800079		-DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT.POLISTIREN 8/60 X 75 MM							
L:LA015A4	-0001:2101144		-MORTAR ADEZIV CU SPACLU PT TERMOIZOLATII							

Executant	IL23	Obiectiv25	Obiect01	Categ01	0	1	2	3	4	5
24	IZG09A	09	MP	350,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	-88,25	Sp.uti	0,00				
FOLIE ANTICONDENS										
25	RCSH16A	02	MP	70,00000						
	Sp.mat	68,77	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PODINA SCANDURA										
26	CE29A	02	M CUB	1,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
DULAPI 20 X 5										
L:LC03A	-0022:2904042									
L:LC03G	-0053:2906959									
L:LC03O	-0057:2908737									
L:LC05B	-0003:5886801									
L:LC23C	-0003:5883108									
L:LC23H	-0002:5825651									
L:LC23I	-0001:5825455									
27	RPCS01B1	82	MP	120,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TROTUARE DIN BETON SLAB ARMAT										
28	RCSB04A	02	M CUB	3,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
BETON ARMAT PENTRU RAMPA P.D.										
29	RPCO48A	02	M	8,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
BALUSTRADA METALICA										
L:LC28A	-M :100235									
30	00103E011	02	MP	30,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
GRESIE ANTIDERAPANTA ACCESE SI RAMPA										
L:LC52A	-0001:6109858									
L:LC64G	-0240:2419322									
L:LC65	-0001:7318732									
L:QC050	-0001:0006702									
31	TRA01A10	82	TONE	91,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$										
32	TR11AA01A1	82	TONE	91,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 \$										
33	TR11AA08A1	82	TONE	91,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE VAGON-RAMPA CATEG.1 \$										
34	YC01	82	LEI	2000,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
DIFERENTA PRET MATERIAL - DIVERSE MATERIALE MARUNT E PENTRU MONTAJ										

ExecutantIL23	Obiectiv25	Obiect01	Categ01		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.			%		
Contrib. asig. munca			%		
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT

S.C. ILAROPEC S.R.L.



Formular F3

OBIECTIV: 25 Reparatii Scoala Profesionala Tibana P+1
PROIECTANT: S.C. ILAROPEC S.R.L.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Reparatii

Categoria de lucrari: 02 Rezistenta

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	RCSB21A	02	BUCATA	120,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	2900,0			
						0			
FORAREA MECANICA A GAURILOR LA CONSOLIDARI CU D.<3 0 MM IN ELEMENTE DE B.A. CU GROSIMEA 25 CM									
2	1300236		BUCATA	120,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TIJE FILETATE 12 MM PENTRU ANCORARE SARPANTA									
3	CE28A	02	MP	399,30000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SARPANTA PE SCAUNE LEMN ECARISAT, CONTUR REGULAT 1. ..4 PANTE PT INCERCARI CLIMATICE NORMALE									
4	2908737		M CUB	18,20000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4 -6M									
5	CE13XA	93	MP	500,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ASTEREALA DIN SCINDURI LA INVELITORI SAU LA DOLIIL E INVELITORILOR DIN TIGLA SI AZBOCIMENT									
5	RCSR19A	02	MP	500,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
IGNIFUGAREA LEMNARIEI APARENTE-SOL. IGNIFUGA, PT. FOL OS.LA RECE, PE SUPRAF.NEPROTEJ.ANT.CONTRA INCENDIU									
6	TRA01A10	82	TONE	9,30000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. \$									
7	TR11AA01A1	82	TONE	9,30000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 \$									
8	TR11AA08A1	82	TONE	9,30000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE VAGON-RAMPA CATEG.1 \$									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
C.A.S. %									
Contrib. asig. munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									

Executant(1)23	Obiectiv25	Obiect01	Categ02		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT

S.C. ILAROPEC S.R.L.

